

建設現場関係「滑り止め処理」施工事例

スキッドレスシリーズの各工法を建設現場関係で施工させて頂いた事例です。



施工日	2019/8/27		
施設名	起重機船 甲板通路		
素材/面積	塗装鋼板/55㎡		
工 法	スキッドレスコートウェット		
GSR	処理前	処理後	効果
	0.378	0.589	1.56



施工日	2019/4/22		
施設名	セメントサイロ タラップ		
素材/面積	塗装鋼板/10㎡未満		
工 法	スキッドレスコートウェット		
GSR	処理前	処理後	効果
	測定不可	測定不可	(良好)



施工日	2019/4/12		
施設名	組立台船 甲板通路		
素材/面積	塗装鋼板/38㎡		
工 法	スキッドレスコートウェット		
GSR	施工前	施工後	効果
	0.357	0.641	1.80



施工日	2019/3/29~4/3		
施設名	起重機船 甲板通路		
素材/面積	塗装鋼板/52㎡		
工 法	スキッドレスコートウェット		
GSR	施工前	施工後	効果
	0.378	0.658	1.74



施工日	2019/3/27		
施設名	濁水処理設備 ステージ&ステップ		
素材/面積	塗装鋼板/10㎡未満		
工 法	スキッドレスコートウェット		
GSR	施工前	施工後	効果
	測定不可	測定不可	(良好)



施工日	2019/1/12		
施設名	仮設足場階段枠 踏み板		
素材/面積	アルミ素地/10㎡未満		
工 法	スキッドレスコートウェット		
GSR	施工前	施工後	効果
	0.389	0.642	1.65



施工日	2018/1/31		
施設名	仮設足場 タラップ&ステップ		
素材/面積	アルミ素地&メッキ鋼板/10㎡未満		
工 法	スキッドレスミラクルコーティング		
GSR	施工前	施工後	効果
	測定不可	測定不可	(良好)



施工日	2017/11/27		
施設名	仮設足場 自在ステップ		
素材/面積	アルミ素地/10㎡未満		
工 法	スキッドレスミラクルコーティング		
GSR	施工前	施工後	効果
	0.367	0.685	1.87



施工日	2017/10/27		
施設名	頭首工 昇降設備		
素材/面積	塗装鋼板/34㎡		
工 法	スキッドレスコートウェット		
GSR	施工前	施工後	効果
	0.387	0.767	1.98



施工日	2017/10/5		
施設名	クレーン台船 甲板通路他		
素材/面積	塗装鉄板/22.1㎡		
工 法	スキッドレスコートウェット		
GSR	施工前	施工後	効果
	0.471	0.655	1.39



施工日	2017/4/28		
施設名	外部仮設足場 階段		
素材/面積	アルミ素地/28.8㎡		
工 法	スキッドレスミラクルコーティング		
GSR	施工前	施工後	効果
	測定不可	測定不可	(良好)



施工日	2016/12/14~17		
施設名	集合住宅階段		
素材/面積	モルタル金コテ仕上げ/78.6㎡		
工 法	スキッドレスミラクルコーティング		
GSR	施工前	施工後	効果
	0.344	0.632	1.84

※GSR:滑り止め効果確認の社内試験値です。安全な床のGSR値は0.4以上必要であることが実証されています。



「Made in 新潟」新技術普及制度
登録番号: 27K1002 21K1002



NETIS 新技術情報提供システム
登録番号: HR-130011-A

国土交通大臣表彰「創意開発技術賞」受賞 (2017.7)
新潟県知事表彰「新潟県技術賞」受賞 (2018.11)



～先進の防滑技術で安全な環境づくりに貢献する～
株式会社 ニーズインターナショナル
〒950-0056 新潟市東区古川町5番9号 TEL025-272-03218(代) FAX025-272-9988

