

公共施設関係 「滑り止め処理」 施工事例

スキッドレスシリーズの各工法を公共施設関係で施工させて頂いた事例です。



施工日	2019/3/2		
施設名	新発田地域振興局 廊下		
素材/面積	Pタイル/28.0㎡		
工 法	ミラクルコーティング(更新施工)		
GSR	処理前	処理後	効果
	0.464	0.539	1.16



施工日	2018/3/17		
施設名	上越市役所木田庁舎 西玄関		
素材/面積	磁器タイル、御影石/71.4㎡		
工 法	スキッドレス		
GSR	処理前	処理後	効果
	0.360	0.530	1.47



施工日	2017/7/1		
施設名	新潟県新発田地域振興局 廊下		
素材/面積	Pタイル/18.5㎡		
工 法	ミラクルコーティング		
GSR	施工前	施工後	効果
	0.353	0.639	1.81



施工日	2017/6/5		
施設名	新潟県愛鳥センター 玄関		
素材/面積	磁器タイル&樹脂モルタル/99.0㎡		
工 法	スキッドレス&ミラクルコーティング		
GSR	施工前	施工後	効果
	0.285	0.478	1.68



施工日	2017/3/18		
施設名	聖籠町役場庁舎 ロビー		
素材/面積	磁器タイル/222.2㎡		
工 法	スキッドレス		
GSR	施工前	施工後	効果
	0.283	0.473	1.67



施工日	2016/12/9		
施設名	長岡市栃尾市民会館 玄関		
素材/面積	磁器タイル/43.9㎡		
工 法	スキッドレス		
GSR	施工前	施工後	効果
	0.325	0.487	1.50



施工日	2016/11/10		
施設名	関川村わかぶな高原スキー場		
素材/面積	磁器タイル/125.1㎡		
工 法	スキッドレス		
GSR	施工前	施工後	効果
	0.275	0.537	1.95



施工日	2016/10/20		
施設名	日本海東北自動車道荒川PTトイレ		
素材/面積	磁器タイル/185㎡		
工 法	スキッドレス		
GSR	施工前	施工後	効果
	0.369	0.566	1.53



施工日	2016/3/12		
施設名	新潟県新発田地域振興局 執務室		
素材/面積	Pタイル/35.6㎡		
工 法	ミラクルコーティング		
GSR	施工前	施工後	効果
	0.407	0.838	2.06



施工日	2014/3/31		
施設名	新潟市秋葉区役所庁舎 玄関		
素材/面積	磁器タイル&御影石/358.4㎡		
工 法	スキッドレス(更新施工)		
GSR	施工前	施工後	効果
	0.378	0.509	1.35



施工日	2014/3/24		
施設名	新潟県本庁舎 国旗掲揚台		
素材/面積	御影石/18.0㎡		
工 法	スキッドレス		
GSR	施工前	施工後	効果
	0.442	0.709	1.60



施工日	2014/3/1~2		
施設名	新潟県新発田地域振興局 廊下		
素材/面積	Pタイル/28.0㎡		
工 法	ミラクルコーティング		
GSR	施工前	施工後	効果
	0.364	0.720	1.98

※GSR:滑り止め効果確認の社内試験値です。安全な床のGSR値は0.4以上必要であることが実証されています。



「Made in 新潟」新技術普及制度

登録番号: 27K1002 21K1002



NETIS 新技術情報提供システム

登録番号: HR-130011-A

国土交通大臣表彰「創意開発技術賞」受賞(2017.7)

新潟県知事表彰「新潟県技術賞」受賞(2018.11)



～先進の防滑技術で安全な環境づくりに貢献する～

株式会社 ニーズインターナショナル

〒950-0056 新潟市東区古川町5番9号 TEL025-272-03218(代) FAX025-272-9988

